




ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ																											
1. ΥΛΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ C25/30 ΑΟΠΛΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ) C12/15 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ B500C ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ B500C ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ B500C		8. ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ																									
2. ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 25.00 KN/m³ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΑΛΥΒΑ 78.50 KN/m³ ΔΡΟΜΙΚΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ 2.10 KN/m² ΜΠΑΤΙΚΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ 3.60 KN/m² ΙΔΙΟ ΒΑΡΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ		<table><tr><td>C25/30 B500c</td><td>$f_{cd}=2.7MPa$ $f_{yd}=435MPa$</td><td>$\Rightarrow L_b = \frac{\Phi}{4} \cdot \frac{f_{yd}}{f_{cd} \times 0.70} = 57.5\Phi$</td><td>ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ II</td></tr><tr><td>C25/30 B500c</td><td>$f_{cd}=2.7MPa$ $f_{yd}=435MPa$</td><td>$\Rightarrow L_b = \frac{\Phi}{4} \cdot \frac{f_{yd}}{f_{cd} \times 1} = 40.5\Phi$</td><td>ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ I</td></tr><tr><td colspan="4">$\alpha=1 \quad L_{b,net} = \alpha L_b \cdot \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 57.5\Phi \quad \alpha=1 \quad L_{b,net} = \alpha L_b \cdot \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 40.5\Phi$</td></tr><tr><td colspan="4">ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ: $\max \begin{cases} L_b, \text{κατω} = 40.5\Phi \\ 1.4L_b, \text{πρνω} = 1.4 \times 40.5 = 56.7\Phi \end{cases}$ $L_b = 57.5\Phi$ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ I</td></tr><tr><td colspan="4">ΜΗΚΟΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΩΝ ΡΑΒΔΩΝ $\alpha_1=2 \quad L_o = \alpha_1 \times L_{b,net} = 2 \times 57.5\Phi = 115\Phi$ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ II $\alpha_1=2 \quad L_o = \alpha_1 \times L_{b,net} = 2 \times 40.5\Phi = 81\Phi$ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ I</td></tr><tr><td colspan="4">ΜΗΚΟΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ ΡΑΒΔΩΝ $L_o \geq L_{b,net} \rightarrow L_o \geq 57.5\Phi$ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ II $L_o \geq L_{b,net} \rightarrow L_o \geq 40.5\Phi$ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ I</td></tr></table>		C25/30 B500c	$f_{cd}=2.7MPa$ $f_{yd}=435MPa$	$\Rightarrow L_b = \frac{\Phi}{4} \cdot \frac{f_{yd}}{f_{cd} \times 0.70} = 57.5\Phi$	ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ II	C25/30 B500c	$f_{cd}=2.7MPa$ $f_{yd}=435MPa$	$\Rightarrow L_b = \frac{\Phi}{4} \cdot \frac{f_{yd}}{f_{cd} \times 1} = 40.5\Phi$	ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ I	$\alpha=1 \quad L_{b,net} = \alpha L_b \cdot \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 57.5\Phi \quad \alpha=1 \quad L_{b,net} = \alpha L_b \cdot \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 40.5\Phi$				ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ: $\max \begin{cases} L_b, \text{κατω} = 40.5\Phi \\ 1.4L_b, \text{πρνω} = 1.4 \times 40.5 = 56.7\Phi \end{cases}$ $L_b = 57.5\Phi$ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ I				ΜΗΚΟΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΩΝ ΡΑΒΔΩΝ $\alpha_1=2 \quad L_o = \alpha_1 \times L_{b,net} = 2 \times 57.5\Phi = 115\Phi$ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ II $\alpha_1=2 \quad L_o = \alpha_1 \times L_{b,net} = 2 \times 40.5\Phi = 81\Phi$ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ I				ΜΗΚΟΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ ΡΑΒΔΩΝ $L_o \geq L_{b,net} \rightarrow L_o \geq 57.5\Phi$ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ II $L_o \geq L_{b,net} \rightarrow L_o \geq 40.5\Phi$ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ I			
C25/30 B500c	$f_{cd}=2.7MPa$ $f_{yd}=435MPa$	$\Rightarrow L_b = \frac{\Phi}{4} \cdot \frac{f_{yd}}{f_{cd} \times 0.70} = 57.5\Phi$	ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ II																								
C25/30 B500c	$f_{cd}=2.7MPa$ $f_{yd}=435MPa$	$\Rightarrow L_b = \frac{\Phi}{4} \cdot \frac{f_{yd}}{f_{cd} \times 1} = 40.5\Phi$	ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ I																								
$\alpha=1 \quad L_{b,net} = \alpha L_b \cdot \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 57.5\Phi \quad \alpha=1 \quad L_{b,net} = \alpha L_b \cdot \frac{A_{s,cal}}{A_{s,ef}} = 40.5\Phi$																											
ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ: $\max \begin{cases} L_b, \text{κατω} = 40.5\Phi \\ 1.4L_b, \text{πρνω} = 1.4 \times 40.5 = 56.7\Phi \end{cases}$ $L_b = 57.5\Phi$ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ I																											
ΜΗΚΟΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΩΝ ΡΑΒΔΩΝ $\alpha_1=2 \quad L_o = \alpha_1 \times L_{b,net} = 2 \times 57.5\Phi = 115\Phi$ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ II $\alpha_1=2 \quad L_o = \alpha_1 \times L_{b,net} = 2 \times 40.5\Phi = 81\Phi$ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ I																											
ΜΗΚΟΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ ΘΛΙΒΟΜΕΝΩΝ ΡΑΒΔΩΝ $L_o \geq L_{b,net} \rightarrow L_o \geq 57.5\Phi$ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ II $L_o \geq L_{b,net} \rightarrow L_o \geq 40.5\Phi$ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ I																											
3. ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ		9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ (Ε.Α.Κ.) : ΦΕΚ 2184/Β'/20-12-1999 ΦΕΚ 781/Β'/18-6-2003 ΦΕΚ 1153/Β'/12-8-2003 ΦΕΚ 1154/Β'/12-8-2003 ΦΕΚ 270/Β'/16-3-2010 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (Ε.Κ.Ω.Σ.) : ΦΕΚ 1329/Β'/6-11-2000 ΦΕΚ 1153/Β'/12-8-2003 ΦΕΚ 447/Β'/5-3-2004 ΦΕΚ 576/Β'/28-4-2005 ΦΕΚ 270/Β'/16-3-2010 ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ : ΦΕΚ 325Α/45 - ΦΕΚ 171Α/46 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ : ΦΕΚ 1561/Β'/02-07-2016 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. ΔΝΣ/γ/72602/ΦΝ429 ΚΑΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ (Κ.Τ.Χ.) : ΥΠ.ΑΠ. Δ14/92330-ΦΕΚ/Β/17-7-2008 ΔΙΟΡΘ.ΑΠ. ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008 ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 7: (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)																									
4. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ $\gamma_g=1.35$ ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ $\gamma_g=1.50$		10. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ S3 Σε περίπτωση σκυροδέτησης με θερμοκρασίες υπό του μηδενός επιβάλλεται χρήση αερακτικού																									
5. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ III ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ $A_{max}=0.36g$ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Σ4 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ $\gamma_i = 1.30$ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ $q = 1.00$ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ $\theta = 1.00$ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ $\beta_s = 2.50$ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ $\psi = 0.80$ ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ (%) ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ Ω.Σ. $\zeta = 5\%$ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ B ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ $T_1 = 0.15sec$ $T_2 = 0.60sec$		6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ 200 KPa																									
7. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 - 2 - 3 - 4 ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 50mm ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ 35mm ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΔΟΚΩΝ 35mm ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΛΑΚΩΝ 30mm																											

A/A	ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ				
ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ "Τ Τ1"				
ΣΧΕΔΙΑΣΘΗΚΕ	ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Δ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ	Δ.ΚΑΡΠΟΥΤΣΗ	Α.ΞΗΡΟΥ	Δ.ΔΕΔΑΣ	29 -01 -2022
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				ΚΛ 1:20
				ΤΔΕ-Τ Τ1